

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie prac naprawczych pomnika upamiętniającego zamęczonych mieszkańców CCCP, zlokalizowanego na terenie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie prac naprawczych pomnika upamiętniającego zamęczonych mieszkańców CCCP, zlokalizowanego na terenie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie						
1	45212314-0	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POMNIKÓW HISTORYCZNYCH LUB MIEJSC PAMIĘCI				
1.1	45453000-7	ROBOTY REMONTOWO-RENOWACYJNE				
1 d.1. 1	TZKNBK XI 1402-90 analogia	Rozebranie okładziny granitowej i tablic pamiątkowych pomnika	m ²	8,032		
2 d.1. 1	TZKNBK XI 1403-91	Oczyszczenie rozebranych okładzin granitowych	m ²	poz.1 = 8,032		
3 d.1. 1	TZKNBK XVI 5001-01	Polerowanie ręczne zdemontowanych granitowych płyt okładzinowych przed ponownym montażem	m ²	poz.1 = 8,032		
4 d.1. 1	KNR-W 4-01 0722-03 analogia	Przecieranie i uzupełnienie ubytków konstrukcji betonowej pomnika	m ²	poz.1 = 8,032		
5 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie preparatami "ATLAS UNI GRUNT" konstrukcji betonowej pomnika	m ²	poz.1 = 8,032		
6 d.1. 1	TZKNBK XVIm 0104-01	Montaż okładziny granitowej pomnika wraz z tablicami pamiątkowymi	m ²	poz.1 = 8,032		
7 d.1. 1	TZKNBK VIII 05-138 analogia	Spoinowanie okładzin spoiną wodoodporną	m ²	poz.1 = 8,032		
8 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie okładziny granitowej pomnika preparatami do konserwacji kamieni naturalnych	m ²	poz.1 = 8,032		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: